

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:**

Malowanie części pierwszej korytarzy i klatki schodowej:

1. Zabezpieczenie powierzchni niemalowanych: 150,00 m<sup>2</sup>
2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie: 528,00 m<sup>2</sup>
3. Malowanie farbą emulsyjną sufitów: 138,00 m<sup>2</sup>
4. Malowanie farbą emulsyjną ścian: 390,00 m<sup>2</sup>
5. Lakierowanie: 154,00 m<sup>2</sup>

Malowanie i gipsowanie części drugiej korytarzy i klatki schodowej:

1. Zabezpieczenie powierzchni niemalowanych: 130,00 m<sup>2</sup>
2. Zeskrobanie starej farby: 377,00 m<sup>2</sup>
3. Usunięcie tynku mozaikowego i farby olejnej: 168,00 m<sup>2</sup>
4. Gruntowanie pod gipsowanie: 489,00 m<sup>2</sup>
5. Montaż narożników aluminiowych: 89,00 m<sup>2</sup>
6. Gipsowanie: 489,00 m<sup>2</sup>
7. Usunięcie luksferów: 10,00 m<sup>2</sup>
8. Zamurowanie otworów i tynkowanie: 12,00 m<sup>2</sup>
9. Malowanie farbą emulsyjną sufitów z gruntowaniem: 119,00 m<sup>2</sup>
10. Malowanie farbą emulsyjną ścian z gruntowaniem: 370,00 m<sup>2</sup>
11. Lakierowanie: 168,00 m<sup>2</sup>
12. Utylizacja odpadów
13. Prace porządkowe.